



## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 8835 5400 -8835 5402

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

Processo: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.06.1-TP**

Data e Hora de Abertura: 25/06/2018 às 09:00 horas

Razão Social: **CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA**

CNPJ: **01.795.971/0001/38**

Endereço: Rua Padre Antonio Correia de Sá, 70, Vila Azul – Boa Viagem CEP: 63.870-000

Fone: 088\* 3427-1111 Fax: - E-mail: conjasf@hotmail.com

Banco: 001 Agência N.º: 0898-2 Conta Corrente n.º: 11.874-5

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO – REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO: ROSILHO (BR-020) BOM JESUS) E (TRECHO: CAPELA DO BOM JESUS – RIO BARRIGAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

| ITEM                | ESPECIFICAÇÃO   | QTDE | UND     | VALOR TOTAL           |
|---------------------|---|------|---------|-----------------------|
| 01                  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO – REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS (TRECHO: ROSILHO (BR-020) BOM JESUS) E (TRECHO: CAPELA DO BOM JESUS – RIO BARRIGAS), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO BASICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. | 01   | SERVIÇO | R\$ 182.404,47        |
| <b>VALOR GLOBAL</b> |   |      |         | <b>R\$ 182.404,47</b> |

**VALOR GLOBAL:** R\$ 182.404,47 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos).

**PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS:** ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** ITEM 01 O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, contados da assinatura da ordem de serviço.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS.

### Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;



CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.




## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 8835 5400 -8835 5402

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Boa Viagem – CE, 25 de Junho de 2018.


CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda

CNPJ: 01.795.971/0001-38

Ana Maria Facundo Alves

Sócia - Administradora

CPF nº. 381.286.323-53



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| <b>Obra:</b>  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS |   |
| <b>Local:</b> | Bom Jesus - Boa Viagem/CE   | <b>Fonte:</b> SEINFRA - TABELA 024.1 DESONERADA |
| <b>BDI:</b>   | 24,22%  |   |

| Item       | Código                             | Fonte   | Discriminação                     | UND   | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total  |
|------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|------------|----------------|--------------|
| <b>1.1</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b> |         |                                   |       |            |                |              |
| 1.1.1      | 16815                              | SEINFRA | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR     | H     | 240,00     | R\$ 16,35      | R\$ 3.924,00 |
| 1.1.2      | 18592                              | SEINFRA | TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 2,00       | R\$ 4.965,72   | R\$ 9.931,44 |

| 1.2   | SERVIÇOS PRELIMINARES |         |                       |    |       |            |              |
|-------|-----------------------|---------|-----------------------|----|-------|------------|--------------|
| 1.2.1 | C1937                 | SEINFRA | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | R\$ 156,04 | R\$ 1.872,48 |

| 1.3   | PAVIMENTAÇÃO |         |  |    |          |           |               |
|-------|--------------|---------|--|----|----------|-----------|---------------|
| 1.3.1 | C3233        | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                       | M2 | 30318,80 | R\$ 1,98  | R\$ 60.031,22 |
| 1.3.2 | C3234        | SEINFRA | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)       | M3 | 6063,76  | R\$ 10,30 | R\$ 62.456,73 |
| 1.3.3 | C3143        | SEINFRA | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT DE 3,4 KM (Y=0,77X+0,81) | T  | 6013,34  | R\$ 4,17  | R\$ 25.075,63 |
| 1.3.4 | C3143        | SEINFRA | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT DE 3,7 KM (Y=0,77X+0,81) | T  | 4295,05  | R\$ 4,45  | R\$ 19.112,97 |

**Total Geral da Obra - com BDI**

**R\$ 182.404,47**

**BDI da OBRA**

**24,22%**


Cento e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos

Boa Viagem, 25 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 12739-D



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

|               |   |               |                                   |
|---------------|---|---------------|-----------------------------------|
| <b>Obra:</b>  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS |               |                                   |
| <b>Local:</b> | Bom Jesus - Boa Viagem/CE   | <b>Fonte:</b> | SEINFRA - TABELA 024.1 DESONERADA |
| <b>BDI:</b>   | 24,22%  |               |                                   |

| ITEM                         | DESCRIÇÃO                   | TOTALS (R\$)   | 30 DIAS |           | 60 DIAS |            | TOTAL |            |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|-----------|---------|------------|-------|------------|
|                              |                             |                | %       | R\$       | %       | R\$        | %     | R\$        |
| 1.1                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 13.855,44  | 50,00%  | 6927,72   | 50,00%  | 6.927,72   | 100%  | 13.855,44  |
| 1.2                          | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 1.872,48   | 100,00% | 1.872,48  | 0,00%   | -          | 100%  | 1.872,48   |
| 1.3                          | PAVIMENTAÇÃO                | R\$ 166.676,55 | 35,00%  | 58.336,79 | 65,00%  | 108.339,76 | 100%  | 166.676,55 |
| PREÇO TOTAL (C/BDI = 24,22%) |                             |                |         |           |         |            |       |            |
|                              | SIMPLES                     | 182.404,47     | 36,807% | 67.136,99 | 63,193% | 115.267,48 | 100%  | 182.404,47 |
|                              | ACUMULADO                   | 182.404,47     | 36,807% | 67.136,99 | 100,00% | 182.404,47 |       |            |

Boa Viagem, 25 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Ana Maria Facundo Alve  
Sócia-Administradora

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 13739-D



|        |   |        |                                   |
|--------|---|--------|-----------------------------------|
| Obra:  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS |        |                                   |
| Local: | Bom Jesus - Boa Viagem/CE   | Fonte: | SEINFRA - TABELA 024.1 DESONERADA |
| BDI:   | 24,22%  |        |                                   |

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

1

| <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>  |                                   |         |              |          |                  |
|---|-----------------------------------|---------|--------------|----------|------------------|
| <b>COMPBV01- EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA DE PEQUENO PORTE - MÊS</b> |                                   |         |              |          |                  |
|   |                                   |         |              |          | Unid: HxMÊS      |
| Código  | Descrição                         | Unidade | Coefficiente | Preço    | Total            |
| MAO DE OBRA   |                                   |         |              |          |                  |
| 16815   | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR     | H       | 240,000      | 16,350   | 3.924,00         |
| 18592   | TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS   | 2,000        | 4965,720 | 9.931,44         |
| TOTAL MAO DE OBRA:  |                                   |         |              |          | 13.855,44        |
| Total Simples   |                                   |         |              |          | 13.855,44        |
| Encargos  |                                   |         |              |          | 0,00             |
| BDI   |                                   |         |              |          | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                                   |         |              |          | <b>13.855,44</b> |

1.2

| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>         |                                     |         |              |         |               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|---------|---------------|
| <b>C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA</b> |                                     |         |              |         |               |
|                                      |                                     |         |              |         | Unid: M2      |
| Código                               | Descrição                           | Unidade | Coefficiente | Preço   | Total         |
| MAO DE OBRA                          |                                     |         |              |         |               |
| 12543                                | SERVENTE                            | H       | 5,66         | 7,0684  | 39,99         |
| TOTAL MAO DE OBRA                    |                                     |         |              |         | 39,99         |
| MATERIAIS                            |                                     |         |              |         |               |
| 11691                                | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"        | M       | 4,5          | 14,4794 | 65,16         |
| 11100                                | ESMALTE SINTETICO                   | L       | 1            | 11,748  | 11,75         |
| 10537                                | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2      | 1,02         | 28,8805 | 29,46         |
| 11725                                | PREGO 15X15                         | KG      | 0,15         | 9,2026  | 1,38          |
| TOTAL MATERIAIS                      |                                     |         |              |         | 107,74        |
| Total Simples                        |                                     |         |              |         | 147,73        |
| Encargos                             |                                     |         |              |         | 8,31          |
| BDI                                  |                                     |         |              |         | 0,00          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   |                                     |         |              |         | <b>156,04</b> |

1.3

| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                       |   |         |              |          |          |
|---|---|---------|--------------|----------|----------|
| <b>C3223 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO</b> |   |         |              |          |          |
|   |   |         |              |          | Unid: M2 |
| Código                                    | Descrição                                 | Unidade | Coefficiente | Preço    | Total    |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)                   |   |         |              |          |          |
| 10607                                     | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H       | 0,0022       | 27,4177  | 0,06     |
| 10721                                     | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H       | 0,0004       | 143,0883 | 0,06     |
| 10625                                     | GRADE DE DISCOS (CHI)                     | H       | 0,0004       | 1,4096   | 0,00     |
| 10739                                     | GRADE DE DISCOS (CHP)                     | H       | 0,0022       | 4,3995   | 0,01     |



|               |   |               |                                   |
|---------------|---|---------------|-----------------------------------|
| <b>Obra:</b>  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS |               |                                   |
| <b>Local:</b> | Bom Jesus - Boa Viagem/CE   | <b>Fonte:</b> | SEINFRA - TABELA 024.1 DESONERADA |
| <b>BDI:</b>   | 24,22%  |               |                                   |

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

|   |  |                |                     |              |                 |
|---|--|----------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 10642   | MOTO NIVELADORA (CHI)                          | H              | 0                   | 37,8489      | 0,00            |
| 10756   | MOTO NIVELADORA (CHP)                          | H              | 0,0026              | 181,9403     | 0,47            |
| 10590   | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)                  | H              | 0,0011              | 16,3481      | 0,02            |
| 10698   | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)                  | H              | 0,004               | 105,5331     | 0,42            |
| 10667   | TRATOR DE PNEUS (CHI)                          | H              | 0,0004              | 12,7221      | 0,01            |
| 10780   | TRATOR DE PNEUS (CHP)                          | H              | 0,0022              | 72,3099      | 0,16            |
| 10610   | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H              | 0,0017              | 25,7887      | 0,04            |
| 10723   | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H              | 0,0009              | 135,1275     | 0,12            |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>                      |  |                |                     |              | <b>1,37</b>     |
| MAO DE OBRA   |  |                |                     |              |                 |
| 12543   | SERVENTE                                       | H              | 0,0595              | 7,0684       | 0,42            |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA</b>                                  |  |                |                     |              | <b>0,42</b>     |
| Total Simples   |  |                |                     |              | 1,79            |
| Encargos  |  |                |                     |              | 0,19            |
| BDI   |  |                |                     |              | 0,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |  |                |                     |              | <b>1,98</b>     |
| <b>C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)</b> |  |                |                     |              |                 |
|   |  |                |                     |              | <b>Unid: M3</b> |
| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>                               | <b>Unidade</b> | <b>Coefficiente</b> | <b>Preço</b> | <b>Total</b>    |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)                                   |  |                |                     |              |                 |
| 10625   | GRADE DE DISCOS (CHI)                          | H              | 0,0008              | 1,4096       | 0,00            |
| 10739   | GRADE DE DISCOS (CHP)                          | H              | 0,0037              | 4,3995       | 0,02            |
| 10609   | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)       | H              | 0,0018              | 25,0344      | 0,05            |
| 10722   | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)       | H              | 0,0026              | 131,9732     | 0,34            |
| 10642   | MOTO NIVELADORA (CHI)                          | H              | 0                   | 37,8489      | 0,00            |
| 10756   | MOTO NIVELADORA (CHP)                          | H              | 0,0044              | 181,9403     | 0,80            |
| 10590   | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)                  | H              | 0                   | 16,3481      | 0,00            |
| 10698   | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)                  | H              | 0,0089              | 105,5331     | 0,94            |
| 10667   | TRATOR DE PNEUS (CHI)                          | H              | 0,0008              | 12,7221      | 0,01            |
| 10780   | TRATOR DE PNEUS (CHP)                          | H              | 0,0037              | 72,3099      | 0,27            |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>                      |  |                |                     |              | <b>2,42</b>     |
| MAO DE OBRA   |  |                |                     |              |                 |
| 12543   | SERVENTE                                       | H              | 0,301               | 7,0684       | 2,13            |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA</b>                                  |  |                |                     |              | <b>2,13</b>     |
| SERVIÇOS  |  |                |                     |              |                 |
| C3211   | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA        | M3             | 1,267               | 3,4266       | 4,34            |
| C3160   | DESMATAMENTO DE JAZIDA                         | M2             | 1                   | 0,2984       | 0,30            |
| C3218   | EXPURGO DE JAZIDA                              | M3             | 0,2                 | 2,6235       | 0,52            |
| <b>TOTAL SERVIÇOS</b>                                     |  |                |                     |              | <b>5,16</b>     |



|               |   |               |                                   |
|---------------|---|---------------|-----------------------------------|
| <b>Obra:</b>  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS |               |                                   |
| <b>Local:</b> | Bom Jesus - Boa Viagem/CE   | <b>Fonte:</b> | SEINFRA - TABELA 024.1 DESONERADA |
| <b>BDI:</b>   | 24,22%  |               |                                   |

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

|   |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
|---|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
|   |                                 |                |                     |              |              | Total Simples                        | 9,72         |
|   |                                 |                |                     |              |              | Encargos                             | 0,58         |
|   |                                 |                |                     |              |              | BDI                                  | 0,00         |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>10,30</b> |
| <b>C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT DE 3,4 KM (Y=0,77X+0,81)</b> |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>Unid: T</b>                       |              |
| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>                | <b>Unidade</b> | <b>Coefficiente</b> | <b>Preço</b> | <b>Total</b> |                                      |              |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)   |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
| 10576   | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | H              | 0                   | 19,6107      | 0,00         |                                      |              |
| 10688   | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | H              | 0                   | 120,879      | 0,00         |                                      |              |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b> | <b>0,00</b>  |
| DEFAULT   |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
| 12897   | CONSTANTE DO TRANSPORTE         | UN             | 2,128               | 0,979        | 2,08         |                                      |              |
| 12896   | TRANSPORTE                      | TxKM           | 2,128               | 0,979        | 2,08         |                                      |              |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL DEFAULT</b>                 | <b>4,17</b>  |
|   |                                 |                |                     |              |              | Total Simples                        | 4,17         |
|   |                                 |                |                     |              |              | Encargos                             | 0,00         |
|   |                                 |                |                     |              |              | BDI                                  | 0,00         |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4,17</b>  |
| <b>C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT DE 3,7 KM (Y=0,77X+0,81)</b> |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>Unid: T</b>                       |              |
| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>                | <b>Unidade</b> | <b>Coefficiente</b> | <b>Preço</b> | <b>Total</b> |                                      |              |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO)   |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
| 10576   | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | H              | 0                   | 19,6107      | 0,00         |                                      |              |
| 10688   | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | H              | 0                   | 120,879      | 0,00         |                                      |              |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b> | <b>0,00</b>  |
| DEFAULT   |                                 |                |                     |              |              |                                      |              |
| 12897   | CONSTANTE DO TRANSPORTE         | UN             | 2,275               | 0,979        | 2,23         |                                      |              |
| 12896   | TRANSPORTE                      | TxKM           | 2,275               | 0,979        | 2,23         |                                      |              |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL DEFAULT</b>                 | <b>4,45</b>  |
|   |                                 |                |                     |              |              | Total Simples                        | 4,45         |
|   |                                 |                |                     |              |              | Encargos                             | 0,00         |
|   |                                 |                |                     |              |              | BDI                                  | 0,00         |
|   |                                 |                |                     |              |              | <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4,45</b>  |


Boa Viagem, 25 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Página 3 de 3

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 13739-D



**Planilha de Composição de BDI**

**Objeto:** REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS

BDI = 24,22%

Fonte: Tabela Seinfra 024.1 DESONERADA

| Composição de BDI         |                       |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO             | %            |
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |              |
| AC                        | Administração Central | 4,50%        |
| DF                        | Despesas Financeiras  | 1,15%        |
| R                         | Riscos                | 0,60%        |
| <b>Benefício</b>          |                       |              |
| S+G                       | Garantia/Seguros      | 0,60%        |
| L                         | Lucro                 | 7,30%        |
| <b>I</b>                  | <b>Impostos</b>       | <b>7,65%</b> |
|                           | PIS                   | 0,65%        |
|                           | COFINS                | 3,00%        |
|                           | ISS                   | 2,00%        |
|                           | CPRB                  | 2,00%        |

**BDI 24,22%**

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Boa Viagem, 25 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 13739-D



# CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



OBRA: REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA VICINAL ROSILHO (BR 020) - BOM JESUS / CAPELA BOM JESUS - RIO BARRIGAS

LOCAL: Bom Jesus / Boa Viagem - ce

TABELA BASE: SEINFRA-CE 024.1 DESONERADA

## COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 024.1 (DESONERADA) |  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
| ITEM  | CÓDIGO                                     | PERCENTAGEM % |              |
|   |  | HORISTA       | MENSALISTA   |
| <b>GRUPO A</b>  |  |               |              |
| A1  | INSS                                       | 0,00          | 0,00         |
| A2  | SESI                                       | 1,50          | 1,50         |
| A3  | SENAI                                      | 1,00          | 1,00         |
| A4  | INCRA                                      | 0,20          | 0,20         |
| A5  | SEBRAE                                     | 0,60          | 0,60         |
| A6  | SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 2,50          | 2,50         |
| A7  | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO        | 3,00          | 3,00         |
| A8  | FGTS                                       | 8,00          | 8,00         |
| <b>A</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>  | <b>16,80</b>  | <b>16,80</b> |
| <b>GRUPO B</b>  |  |               |              |
| B1  | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO                 | 17,87         | Não incide   |
| B2  | FERIADOS                                   | 3,72          | Não incide   |
| B3  | AUXÍLIO-ENFERMIDADE                        | 0,91          | 0,69         |
| B4  | LICENÇA PATERNIDADE                        | 0,08          | 0,06         |
| B5  | LICENÇA MATERNIDADE                        | 0,03          | 0,02         |
| B6  | ACIDENTES DE TRABALHO                      | 0,12          | 0,09         |
| B7  | FÉRIAS GOZADAS + 1/3                       | 10,42         | 7,96         |
| B8  | FALTAS JUSTIFICADAS                        | 0,73          | 0,56         |
| B9  | 13º SALÁRIO                                | 10,92         | 8,33         |
| B10   | DIAS DE CHUVA                              | 1,65          | Não incide   |
| <b>B</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS</b>     | <b>46,45</b>  | <b>17,71</b> |
| <b>GRUPO C</b>  |  |               |              |
| C1  | DEPÓSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA      | 4,84          | 3,69         |
| C2  | FÉRIAS (INDENIZADAS) + 1/3                 | 3,56          | 2,72         |
| C3  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                    | 6,35          | 4,85         |
| C4  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                    | 0,15          | 0,11         |
| C5  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                      | 0,53          | 0,41         |
| <b>C</b>  | <b>TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>   | <b>15,43</b>  | <b>11,78</b> |
| <b>GRUPO D</b>  |  |               |              |
| D1  | DE A EM B E DE A EM C.2                    | 7,80          | 2,98         |
| D2  | DE A EM C.4 E DE A2 (FGTS) EM C.3          | 0,53          | 0,41         |
| <b>D</b>  | <b>TOTAL DOS REINCIDÊNCIAS CUMULATIVAS</b> | <b>8,33</b>   | <b>3,39</b>  |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b>  |  | <b>87,01</b>  | <b>49,68</b> |

Boa Viagem, 25 de Junho de 2018

CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA

Ana Maria Facundo Alves  
Sócia-Administradora

Página 1 de 1

Fernando Furtado de Melo Filho  
Engenheiro Civil  
CRRA-CE 13739-D



## CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA.

Rua Padre Antonio Correia de Sá nº 70- Vila Azul – Boa Viagem-Ce.

Telefax (0\*\*88) 3427 1111 – 99690 8787 -99922 6959

CNPJ : 01.795.971/0001-38 CGF 06.991.309-9

conjasf@hotmail.com



### FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


À

**Prefeitura Municipal de Boa Viagem – CE**  
**Comissão Permanente de Licitação – CPL**  
**Boa Viagem - CE**

**Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 2018.06.06.1-TP**

Dados pessoais do representante e o procurador da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

**NOME:** Ana Maria Facundo Alves  
**NACIONALIDADE:** Brasileira  
**ESTADO CIVIL:** Casada  
**PROFISÃO:** Empresária  
**RG:** 2008113761-8 SSP-CE  
**CPF:** 381.286.323-53  
**DOMICÍLIO:** Rua João Inácio de Carvalho, nº 148, Bairro Vila Azul  
**CEP:** 63.870-000  
**CIDADE:** Boa Viagem  
**UF:** Ceará  
**TELEFONE:** (88) 3427-1111 – (88) 9690-8787  
**EMAIL:** conjasf@hotmail.com ou conjasflicitacoes@hotmail.com

  
\_\_\_\_\_  
CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda  
CNPJ: 01.795.971/0001-38  
Ana Maria Facundo Alves  
Sócia - Administradora  
CPF nº. 381.286.323-53



**Boa Viagem – CE, 22 de Junho de 2018**

